

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาเตือ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๓๕.๐๐ ตารางเมตร)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๑,๐๐๐.-บาท (-สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาเตือ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๙๑,๐๐๐.-บาท
(-สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

๖.๑ นายจ่านอง ปองตอง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายนิธิศ อุ่นชัย	กรรมการ
๖.๓ นายทองศักดิ์ แสงวิสัย	กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ พร.6

แผ่นที่ 1 / 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาเตือ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านผาเตือ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 145.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 435.00 ตารางเมตร)
 แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 แบบ พร. 4 และ พร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1984 /2560 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 12 5 5.ค. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานทาง	291,606.26	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	291,606.26	
	ราคากลาง ราคากลาง (ตัวอักษร)	291,000.00	

-(สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)-

ลงชื่อ  (นายทองศักดิ์ แซงวัลย์)

กรรมการ

ลงชื่อ

 (นายนิธิต อุ่นชัย)

กรรมการ

ลงชื่อ

 (นายจิ่งนอง ปองดอง)

ประธานกรรมการ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาเตือ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 145.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 435.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านผาเตือ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1484 /2560 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 12/5 5.0. 2561 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	210,972.55	1.3822	291,606.26	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				291,606.26	

รวมค่าก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายทนงศักดิ์ แสงวิสัย)

(นายวิสิทธิ์ อุ่นชัย)

(นายจำนอง ปองตอง)

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาเต๋อ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 145.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 435.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านผาเต๋อ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 184 /2560 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
-	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทาง (ขนาดเบา)	435.00	ตร.ม	-	-	1.71	743.85	743.85	
-	งานทรายรองพื้นถนน	9.00	ลบ.ม	645.00	-	-	-	5,805.00	
-	งานคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	65.00	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
-	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	437.00	ถุง	144.00	62,928.00	-	-	62,928.00	
-	ทรายหยาบ	39.00	ลบ.ม	715.00	27,885.00	-	-	27,885.00	
-	หิน	65.00	ลบ.ม	995.00	64,675.00	-	-	64,675.00	
-	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	435.00	ตร.ม	30.00	13,050.00	5.00	2,175.00	15,225.00	
-	งานเหล็กเสริม	0.13	-	-	3,300.00	429.00	429.00		
-	เหล็กเส้น RB Ø 15 มม.	9.00	เส้น	300.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
-	เหล็กเส้น DB Ø 16 มม.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
				ยอดยกไป	177,043.00		3,347.85	180,390.85	

ลงชื่อ

กรรมากร

ลงชื่อ

กรรมากร

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายทนงศักดิ์ แสงวิสัย)

(นายนิธิศ อุ่นชัย)

(นายจำนอง ปองตอง)

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาเตือ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 145.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 435.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านผาเตือ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ PMSA /2560 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			177,043.00			3,347.85	180,390.85	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	5.80	ลบ.พ	589.00	3,416.20	-	-	3,416.20	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ลบ.พ	570.00	997.50	-	-	997.50	
-	ตะปูตอกกละขนาด	12.00	กก.	56.00	672.00	-	-	672.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
2	ค่าแรงงานผิวทางคอนกรีต								
-	ค่าผสมคอนกรีต	65.00	ลบ.ม	-	-	183.00	11,895.00	11,895.00	
-	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง	290.00	เมตร	-	-	22.00	6,380.00	6,380.00	
-	ค่าปูผิวคอนกรีต	435.00	ตร.ม	-	-	12.00	5,220.00	5,220.00	
-	ค่ารอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	87.00	เมตร	-	-	23.00	2,001.00	2,001.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน			182,128.70			28,843.85	210,972.55	

ลงชื่อ 9.662001


กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายทนงศักดิ์ แสงวิสัย)

(นายนิธิต อุ่นชัย)

(นายจำนอง ปองตอง)