

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะหินกอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๖๔.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๕๖.๐๐ ตารางเมตร)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะหินกอง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท
(-ห้าแสนบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ פר.๔

๕.๒ פר.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

๖.๑ นายจำนอง ปองดอง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายนิธิศ อุ่นชัย กรรมการ

๖.๓ ส.ต.ท.กฤษกร โลกคำลือ กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.6

แผ่นที่ 1 / 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะหินกอง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านมะหินกอง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 164.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 656.00 ตารางเมตร)
 แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น

คำนำนาราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๒๙๙ / 2560 ลงวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 12.2 ๖.ค. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานทาง	500,998.38	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ราคากลาง ราคากลาง (ตัวอักษร)	500,998.38 500,000.00 -(ห้าแสนบาทถ้วน)-	



(กฤษกร โลกคำลือ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน




ลงชื่อ

กรมการ

(นายนิธิศ อุ่นชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



กรมการ

ลงชื่อ

(นายจันทอง ปองดอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)




กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะหิงกอง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 164.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 656.00 ตารางเมตร)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านมะหิงกอง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสลองใน เลขที่ ๑๕๖.๑๕๖.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าางต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภททาง	362,464.46	1.3822	500,998.38	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				500,998.38	

ส.ต.  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (กฤษกร โลกคำลือ) (นายนิธิต อุ่นชัย) (นายจันทอง ปองตอง)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะหิณกอง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 164.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 656.00 ตารางเมตร)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านมะหิณกอง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 หน่วยงานผู้รับจ้างก่อสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำวนราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1489/2560 ลงวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 122 5.0. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			311,949.00			5,622.76	317,571.76	
-	ไม้แปบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	5.80	ลบ.พ	589.00	3,416.20	-	-	3,416.20	
-	ไม้แปบ ขนาด 1½"x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ลบ.พ	570.00	997.50	-	-	997.50	
-	ตะปูตอกกละขนาด	12.00	กก.	56.00	672.00	-	-	672.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
2	ค่าแรงงานผิวทางคอนกรีต								
-	ค่าผสมคอนกรีต	98.00	ลบ.ม	-	-	183.00	17,934.00	17,934.00	
-	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ซ้ำง	328.00	เมตร	-	-	22.00	7,216.00	7,216.00	
-	ค่าปูผิวคอนกรีต	656.00	ตร.ม	-	-	12.00	7,872.00	7,872.00	
-	ค่ารอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	295.00	เมตร	-	-	23.00	6,785.00	6,785.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน			317,034.70			45,429.76	362,464.46	

ส.ต. กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (กฤษกร โลกคำลือ) (นายจิตต อุ่นชัย) (นายจิตตอง ปองตอง)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้อำนวยการกองช่าง