

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ ๒๑ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ (บ้านเสาะใส - ป่าแอ) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๒ (บ้านเสาะใส - ป่าแอ) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๓ (บ้านเสาะใส - ป่าแอ) ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๗๕.๐๐ ตารางเมตร)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งไฮ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท
(-ห้าแสนบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ ปร.๔
- ๕.๒ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
- | | |
|--------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายจำนอง ปองดอง | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายจิรกร ชันแก้ววงศ์ | กรรมการ |
| ๖.๓ นายนิธิศ อุ่นชัย | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 21 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 (บ้านเสาะใส - ป่าแอ) บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 21 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

จุดที่ 2 (บ้านเสาะใส - ป่าแอ) บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 21 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

จุดที่ 3 (บ้านเสาะใส - ป่าแอ) บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 21 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 80.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร)

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร)

ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 110.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 275.00 ตารางเมตร)



แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 9 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ **๒๒๒** /2560 ลงวันที่ **5** ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ **22** ธ.ค. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานทาง	188,983.92	
2	กลุ่มงานทาง	96,450.88	
3	กลุ่มงานทาง	219,113.60	
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	504,548.41	
	ราคากลาง	500,000.00	
		- (ห้าแสนบาทถ้วน)-	

ลงชื่อ  (นายนิธิต อุ่นชัย) กรรมการ ลงชื่อ  (นายจิกร ชันแก้ววงศ์) กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประธานกรรมการ (นายจำพงษ์ ปองตอง) ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง




กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งเส หมู่ที่ 21 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 80.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร)
 สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 (บ้านเสาะไฮ - ป่าแอ) บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 21 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๒๒๙ /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ ๒2 ๒.ค. 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภททางทาง	136,726.90	1.3822	188,983.92	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				188,983.92	


 ชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายวิจิต อุ่นชัย) (นายจิรกร ชันแก้ววงศ์) (นายจำเริญ ปองทอง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 21 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 80.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 (บ้านเสาะเส - ป่าแอ) บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 21 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งการบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1999 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 12.2 ค.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต									
	- งานปรับเกลี่ยพื้นทาง (ขนาดเบา)	240.00	ตร.ม	-	-	1.71	410.40	410.40		
	- งานทรายรองพื้นถนน	4.00	ลบ.ม	940.00	3,760.00	-	-	3,760.00		
	งานคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	36.00	ลบ.ม							
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	241.00	ถุง	157.00	37,837.00	-	-	37,837.00		
	- ทรายหยาบ	21.00	ลบ.ม	1,010.00	21,210.00	-	-	21,210.00		
	- หิน	36.00	ลบ.ม	1,290.00	46,440.00	-	-	46,440.00		
	- Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	240.00	ตร.ม	30.00	7,200.00	5.00	1,200.00	8,400.00		
	- งานเหล็กเสริม	0.05	ตัน	-	-	3,300.00	165.00	165.00		
	- เหล็กเส้น RB Ø 15 มม.	4.00	เส้น	300.00	1,200.00	-	-	1,200.00		
	- เหล็กเส้น DB Ø 16 มม.	-	เส้น	-	-	-	-	-		
ลงชื่อ		ลงชื่อ	กรรมการ	ยอดยกไป		ลงชื่อ	ประธานกรรมการ	117,647.00	1,775.40	119,422.40

(นายนิธิศ อุ่นชัย)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายจักร ชันแก้ววงศ์)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายจันทอง ปองตอง)

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2 / 2

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 21 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 80.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 (บ้านเสาะไฮ - ป่าแอ) บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 21 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งการบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๙๙๙ /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ ๒๒.๒.๕๕.๒๖๖

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			117,647.00			1,775.40	119,422.40	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	3.00	ลบ.พ	589.00	1,767.00	-	-	1,767.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ลบ.พ	570.00	997.50	-	-	997.50	
-	ตะปูตอกกละขนาด	8.00	กก.	56.00	448.00	-	-	448.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ฟ่อน	-	-	-	-	-	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ฟ่อน	-	-	-	-	-	
2	ค่าแรงงานผิวทางคอนกรีต								
-	ค่าผสมคอนกรีต	36.00	ลบ.ม	-	-	183.00	6,588.00	6,588.00	
-	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ซ้ำ	160.00	เมตร	-	-	22.00	3,520.00	3,520.00	
-	ค่าปูผิวคอนกรีต	240.00	ตร.ม	-	-	12.00	2,880.00	2,880.00	
-	ค่ารอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	48.00	เมตร	-	-	23.00	1,104.00	1,104.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน			120,859.50			15,867.40	136,726.90	

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายนิธิช คุ้มชัย)

(นายจิรภัทร ชันแก้ววงศ์)

(นายจำนอง ปองตอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)


กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 21 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร)
 สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 (บ้านเสาะไฮ - ป่าแอ) บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 21 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น


คำนวณราคากลาง คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๑๑๑/2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 12.12 ๖.๓. 25๖๑ หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	69,780.70	1.3822	96,450.88	
	เงินไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				96,450.88	

ลงชื่อ  กรรมการ

ลงชื่อ (นายวิธิต อุ่นชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

 กรรมการ

ลงชื่อ (นายจิรกร ชันแก้ววงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายจันทอง ปองตอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 21 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 (บ้านเสาะไฮ - ป่าแอ) บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 21 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งการบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๒๒๒ / 2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
-	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทาง (ขนาดเบา)	120.00	ตร.ม	-	-	1.71	205.20	205.20	
-	งานทรายรองพื้นถนน	2.00	ลบ.ม	940.00	1,880.00	-	-	1,880.00	
	งานคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	18.00	ลบ.ม						
-	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	121.00	ถุง	157.00	18,997.00	-	-	18,997.00	
-	ทรายหยาบ	10.00	ลบ.ม	1,010.00	10,100.00	-	-	10,100.00	
-	หิน	18.00	ลบ.ม	1,290.00	23,220.00	-	-	23,220.00	
-	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	120.00	ตร.ม	30.00	3,600.00	5.00	600.00	4,200.00	
-	งานเหล็กเสริม	0.04	ตัน	-	-	3,300.00	132.00	132.00	
-	เหล็กเส้น RB Ø 15 มม.	3.00	เส้น	300.00	900.00	-	-	900.00	
-	เหล็กเส้น DB Ø 16 มม.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
ลงชื่อ		ลงชื่อ		ยอดยกไป				937.20	
	กรรมการ			58,697.00	กรรมการ			59,634.20	ประธานกรรมการ

ลงชื่อ (นายนิธิศ อุ่นชัย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ (นายจักร ชันแก้ววงศ์)
นายช่างโยธาและแผนช่าง

ลงชื่อ (นายจำนอง ปองตอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสตองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 21 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 (บ้านเสาะเส - ป่าแอ) บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 21 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสตองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งการบริหารส่วนตำบลสตองใน เลขที่ 1999 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 12 2 560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							59,634.20	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	3.00	ลบ.พ	589.00	1,767.00	-	-	1,767.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ลบ.พ	570.00	997.50	-	-	997.50	
-	ตะปูตอกกละขนาด	6.00	กก.	56.00	336.00	-	-	336.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
2	ค่าแรงงานผิวทางคอนกรีต								
-	ค่าผสมคอนกรีต	18.00	ลบ.ม	-	-	183.00	3,294.00	3,294.00	
-	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ซ้ำ	80.00	เมตร	-	-	22.00	1,760.00	1,760.00	
-	ค่าปูผิวคอนกรีต	120.00	ตร.ม	-	-	12.00	1,440.00	1,440.00	
-	ค่ารอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	24.00	เมตร	-	-	23.00	552.00	552.00	
รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน					61,797.50		7,983.20	69,780.70	

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายนิธิศ อุ่นชัย)

(นายจิรกร ชันแก้ววงศ์)

(นายจันทอง ปองตอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองช่าง



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งเฮ หมู่ที่ 21 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 110.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 275.00 ตารางเมตร)
 สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 3 (บ้านเสาะไฮ - ป่าแอ) บ้านโป่งเฮ หมู่ที่ 21 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการคําสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1099/2560 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 12/2 5.11.2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	158,525.25	1.3822	219,113.60	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				219,113.60	

ลงชื่อ  กรรมการ  กรรมการ
 (นายนิธิช อุ่นชัย) (นายจิรกร ชันแก้ววงศ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 (นายจำนอง ปองตอง) ผู้อำนวยการกองช่าง

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 21 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 110.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 275.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 3 (บ้านเสาะเส - ป่าแอ) บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 21 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งการบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๓๙๙ /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ ๒2 ธ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
-	งานปรับเกลี่ยพื้นทาง (ขนาดเบา)	275.00	ตร.ม	-	-	1.71	470.25	470.25	
-	งานทรายรองพื้นถนน	5.00	ลบ.ม	940.00	4,700.00	-	-	4,700.00	
	งานคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	41.00	ลบ.ม						
-	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	276.00	ถุง	157.00	43,332.00	-	-	43,332.00	
-	ทรายหยาบ	25.00	ลบ.ม	1,010.00	25,250.00	-	-	25,250.00	
-	หิน	41.00	ลบ.ม	1,290.00	52,890.00	-	-	52,890.00	
-	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	275.00	ตร.ม	30.00	8,250.00	5.00	1,375.00	9,625.00	
-	งานเหล็กเสริม	0.07	ตัน	-	-	3,300.00	231.00	231.00	
-	เหล็กเส้น RB Ø 15 มม.	5.00	เส้น	300.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
-	เหล็กเส้น DB Ø 16 มม.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
ลงชื่อ	กรรมการ	ลงชื่อ	กรรมการ	ยอดยกไป		ลงชื่อ	ประธานกรรมการ	2,076.25	137,998.25
				135,922.00					

ลงชื่อ (นายนิธิศ อุ่นชัย)

ลงชื่อ (นายจักร ชันแก้ววงศ์)

ลงชื่อ (นายจำเอง ปองตอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 21 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 110.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 275.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 3 (บ้านสะละเส - ป่าแอ) บ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 21 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งการบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๙๙๙ /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 12 2 ค.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			135,922.00			2,076.25	137,998.25	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	3.50	ลบ.พ	589.00	2,061.50	-	-	2,061.50	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ลบ.พ	570.00	997.50	-	-	997.50	
-	ตะปูตอกกละขนาด	10.00	กก.	56.00	560.00	-	-	560.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
2	ค่าแรงงานผิวทางคอนกรีต								
-	ค่าผสมคอนกรีต	41.00	ลบ.ม	-	-	183.00	7,503.00	7,503.00	
-	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ซ้ำ	220.00	เมตร	-	-	22.00	4,840.00	4,840.00	
-	ค่าปูผิวคอนกรีต	275.00	ตร.ม	-	-	12.00	3,300.00	3,300.00	
-	ค่ารอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	55.00	เมตร	-	-	23.00	1,265.00	1,265.00	
รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน				139,541.00			18,984.25	158,525.25	

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายนิธิช คุ้มชัย)

(นายจิรกร ชันแก้ววงศ์)

(นายจำเอง ปองตอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองช่าง